



부피 산출

* (A) X 킬리	
12.19 X 4.90 = 59.7310	
* (B) X 킬리	
8.65 X 2.20 = 19.0300	
* (C) X 킬리	
11.76 X 2.40 = 28.2240	
* (D) X 킬리	
12.05 X 4.70 = 56.6350	
* (E) X 킬리	
5.35 X 2.70 = 14.4450	
* (F) X 킬리	
4.33 X 2.40 = 10.3920	
	= 188.4570

바닥면적 산출

* (1)	
5.30 X 4.90 = 25.9700	
* (2)	
3.70 X 2.20 = 8.1400	
* (3)	
5.70 X 2.40 = 13.6800	
* (4)	
6.20 X 4.70 = 29.1400	
* (5)	
6.50 X 2.70 = 17.5500	
* (6)	
5.00 X 2.40 = 12.0000	
	= 106.4800





남우 건축사 사무소

TEL: 031)935-5780
FAX: 070)4324-5045
E-Mail: Nambuarc@Nover.com

공사 및 다세대주택 신축공

부피 합계 : 188.4570
=1.7699
면적 합계 : 106.4800

1.77 < 1.80

다락 기중평균높이 산출근거

1 축적

1/150

DRAWING NO. 도면 번호	A - 000
SHEET NO. 별면 번호	000
DATE 일시	2023. 03. .
NAME OF DRAWING 도면명	다락 기중평균높이 산출근거
SCALE 척도	1 / 150
APPROVED BY 승인	
CHECKED BY 심사	
DRAWN BY 제	
DESIGNED BY 설계	
ELECT. BY 전기설계	
STRUCT. BY 구조설계	
ARCH. BY 건축설계	
NOTE 기타	